

Ssz.		Mennyiség	Mennyiség egység	Nettó egység egységár [Ft]	Nettó ár [Ft]	ÁFA E/F
	Tervezési, engedélyezési feladatok					
1.	Műszaki beavatkozási terv	1	db		0,00 Ft	E
2.	Műszaki beavatkozási terv igazgatási szolgáltatási díja	1	alkalom		0,00 Ft	E
3.	Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció	1	db		0,00 Ft	E
4.	Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció igazgatási szolgáltatási díja	1	alkalom		0,00 Ft	E
5.	Kiviteli terv	1	db		0,00 Ft	E
6.	Időleges más célú hasznosítás ingatlanügyi hatósági engedélyeztetése	1	db		0,00 Ft	E
7.	Időleges más célú hasznosítás hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja	1	alkalom		0,00 Ft	E
8.	Műszaki beavatkozási záródokumentáció	1	db		0,00 Ft	E
9.	Műszaki beavatkozási záródokumentáció igazgatási szolgáltatási díja	1	alkalom		0,00 Ft	E
10.	Vízjogi üzemeltetési engedély	1	db		0,00 Ft	E
11.	Vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció igazgatási szolgáltatási díja	1	alkalom		0,00 Ft	E
12.	Természetvédelmi engedély	1	db		0,00 Ft	E
13.	Természetvédelmi engedély igazgatási szolgáltatási díja	1	alkalom		0,00 Ft	E
	Kivitelezési munkálatok a volt üzemanyagtároló területén					
	Területelőkészítési munkálatok					
14.	Lőszermentesítés	45 000	m ²		0,00 Ft	E
15.	Növényzetirtás	5 000	m ²		0,00 Ft	E
16.	Humuszréteg letermelése	15 500	m ²		0,00 Ft	E
17.	Humusz területen belüli szállítása	3 100	m ³		0,00 Ft	E
18.	Humusz depóniába rendezése	3 100	m ³		0,00 Ft	E
19.	Bontási munkálatok (térburkolat bontása)	1 200	m ²		0,00 Ft	E
20.	Feltört anyag jogszabályoknak megfelelő kezelése/ártalmatlanítása	252	m ³		0,00 Ft	E
	Monitoring kutak létesítése					
21.	Monitoring kutak létesítése	4	db		0,00 Ft	F
	Talajtisztítási munkálatok					
22.	A depónia területén 25 cm vastagságban tiszta talaj kitermelése, csurgalékvízgyűjtő medence kialakításával és ideiglenes deponálása	3 750	m ³		0,00 Ft	E
23.	A kitermelt szennyeztelen talajból körgát építése	1	db		0,00 Ft	E
24.	A depónia területének 5 cm homokréteggel történő kiegyenlítése	750	m ³		0,00 Ft	E
25.	200 g/m ² -es geotextília terítése a depónia területére (beleértve a csurgalékvízgyűjtő medenét is)	15 000	m ²		0,00 Ft	E
26.	HDPE fólia terítése a depónia területére hegesztéses illesztéssel (beleértve a csurgalékvízgyűjtő medenét is)	15 000	m ²		0,00 Ft	E
27.	A HDPE fólia védelme érdekében 20 cm tömörített talajréteg terítése a deponált tiszta talajból	3 000	m ³		0,00 Ft	E

28.	Szennyezett talajtest kistermelése	31 830	m ³		0,00 Ft	E
29.	Szennyezett talajtest tisztító depóba szállítása, prizmákba rendezése	31 830	m ³		0,00 Ft	E
30.	Kitermelt és deponált szennyezett talaj tisztítása a meghatározott mintavételek, vizsgálatok, jelentések elkészítésével	31 830	m ³		0,00 Ft	E
31.	Vízzáró HDPE burkolattal, körgáttal és csurgalékvíz gyűjtő medencével ellátott tisztított depótér elbontása, eredeti térszín visszaállítása	15 000	m ²		0,00 Ft	E
32.	A bontott HDPE burkolat és geotextília jogszabályoknak megfelelő kezelése/ártalmatlanítása	1	egység		0,00 Ft	E
Kivitelezési munkálatok a tavak területén						
<i>Területelőkészítési munkálatok</i>						
33.	Lószarmentesítés	17 000	m ²		0,00 Ft	E
34.	Növényzetirtás	12 000	m ²		0,00 Ft	E
35.	Humuszréteg letermelése	12 000	m ²		0,00 Ft	E
36.	Humusz területen belüli szállítása	2 400	m ³		0,00 Ft	E
37.	Humusz depóniába rendezése	2 400	m ³		0,00 Ft	E
38.	Fajmentés és visszatelepítés	1	alkalom		0,00 Ft	E
Izapotrási munkálatok						
39.	A szikkasztó térrész területén 25 cm vastagságban tiszta talaj kitermelése, csurgalékvízgyűjtő medence kialakításával és ideiglenes deponálása	1 250	m ³		0,00 Ft	F
40.	A kitermelt szennyezetlen talajból körgát építése	1	db		0,00 Ft	F
41.	A szikkasztó rérrész területének 5 cm homokréteggel történő kiegyenlítése	250	m ³		0,00 Ft	F
42.	200 g/m ² -es geotextília terítése a szikkasztó rérrész területére (beleértve a csurgalékvízgyűjtő medenét is)	5 000	m ²		0,00 Ft	F
43.	HDPE fólia terítése a szikkasztó térrész területére hegesztéses illesztéssel (beleértve a csurgalékvízgyűjtő medenét is)	5 000	m ²		0,00 Ft	F
44.	A HDPE fólia védelme érdekében 20 cm tömörített talajréteg terítése a deponált tiszta talajból	1 000	m ³		0,00 Ft	F
45.	Tavak kotrása	10 390	m ³		0,00 Ft	F
46.	A kitermelt iszap szikkasztó térrészre szállítása	10 390	m ³		0,00 Ft	E
47.	Szikkasztott iszap kezelési/ártalmatlanítási munkálatai	7 793	m ³		0,00 Ft	E
48.	Tómeder szennyezetlenségét ellenőrző mintavételek és vizsgálatok	1	egység		0,00 Ft	E
49.	Vízzáró HDPE burkolattal, körgáttal és csurgalékvíz gyűjtő medencével ellátott szikkasztótér elbontása, eredeti térszín visszaállítása	5 000	m ²		0,00 Ft	F
50.	A bontott HDPE burkolat és geotextília jogszabályoknak megfelelő kezelése/ártalmatlanítása	1	egység		0,00 Ft	E
Műszaki beavatkozás alatt végzendő monitoring feladatok végzése						
51.	Monitoring kutak negyedéves mintavételezése és vizsgálata	8	negyedév		0,00 Ft	E
52.	Levegő monitoring rendszer üzemeltetése	8	negyedév		0,00 Ft	E
53.	Tavak negyedéves mintavételezése és vizsgálata	2	negyedév		0,00 Ft	E